
PRZEDMIAR NR 2

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji wież ponad poziomem gzymsu obwodowego kościoła parafialnego w Skrzeszewie
ADRES INWESTYCJI : 08-307 Skrzeszew 137, gmina Repki, powiat sokołowski
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława B. i M. w Skrzeszewie
ADRES INWESTORA : 08-307 Skrzeszew 137

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Antoni Makarewicz
DATA OPRACOWANIA : 02.11.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.11.2023

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont elewacji wież kościoła powyżej gzymsu obwodowego (poziomu 15,31)

ETAP II - remont wież; remont dwóch wież kościelnych /powyżej gzymsu głównego obwodowego/. Naprawa ścian wraz z detalami, okien i hełmów.

- 1.Ustawienie rusztowań
- 2.Skucie tynków , usunięcie farb
- 3.Wykonanie wzmocnienia słupów
- 4.Uzupełnienie tynków
- 5.Remont gzymsów i detali architektonicznych
6. Szpachlowanie szpachlówką renowacyjną
- 7.Malowanie

Dane techniczne obiektu kościoła:

- powierzchnia zabudowy	-	568,0 m2
- pow. użytkowa przyziemia (poziom 0,00)	-	381,0 m2
- pow. użytkowa chóru (poziom +5,50)	-	27,0 m2
- razem powierzchnia użytkowa kościoła	-	408,0 m2
- powierzchnia całkowita kościoła	-	633,0 m2
- kubatura	-	9 060,0 m3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45453000-7	Remont elewacji wież powyżej gzymsu obwodowego			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 22 m - interpolacja	m ²		
d.1	1604-03/04				
	ST - 01/16				
		22,0*6,0*2+6,0*6,0*2	m ²	336,000	
				RAZEM	336,000
2	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 20% pow tynków	m ²		
d.1	0101-01				
	ST - 01/01				
		0,2*6,0*6,0*4*2	m ²	57,600	
				RAZEM	57,600
3	KNR 7-12	Czyszczenie strumieniowo ściernie do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni A)	m ²		
d.1	0109-01				
	ST - 01/13				
		6,0*6,0*4*2	m ²	288,000	
				RAZEM	288,000
4	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1	0102-01				
	ST - 01/13				
		28,8*2	m ²	57,600	
				RAZEM	57,600
5	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca Tynk na ościeżach i słupach o szer. 38-64 cm.	m ²		
d.1	0201-01 z.o.				
	3.2.				
	ST - 01/13				
		28,8*2	m ²	57,600	
				RAZEM	57,600
6	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia Tynk na ościeżach i słupach o szer. 38-64 cm.	m ²		
d.1	0201-03 z.o.				
	3.2.				
	ST - 01/13				
		28,8*2	m ²	57,600	
				RAZEM	57,600
7	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm Tynk na ościeżach i słupach o szer. 38-64 cm. Krotność = 4	m ²		
d.1	0201-06 z.o.				
	3.2.				
	ST - 01/13				
		28,8*2	m ²	57,600	
				RAZEM	57,600
8	KNR 19-01	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m		
d.1	0819-04				
	ST - 01/13				
		6,0*4*4*2	m	192,000	
				RAZEM	192,000
9	KNR 19-01	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
d.1	0819-07				
	ST - 01/13				
		6,0*4*2	m	48,000	
				RAZEM	48,000
10	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1	0102-01				
	ST - 01/13				
		288,0	m ²	288,000	
				RAZEM	288,000
11	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m ²		
d.1	0301-02				
	ST - 01/13				
		288,0	m ²	288,000	
				RAZEM	288,000
12	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm Krotność = 4	m ²		
d.1	0301-03				
	ST - 01/13				
		288,0	m ²	288,000	
				RAZEM	288,000
13	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.1	0303-01				
	ST - 01/14				
		288,0	m ²	288,000	
				RAZEM	288,000
14	KNR 19-01	Naprawa obróbek i pokrycia wież	m ²		
d.1	0581-01				
	analogia ST-01/6				
		20	m ²	20,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,000
15	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	16 z.sz.5.15	(poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)			
	ST - 01/16				